

121471, г. Москва Можайское шоссе 25
8 495 997-90-97, 8 906 771-37-27
<http://express-pol.ru> info@express-pol.ru



ИП Куканов.А.А
ИНН 772792115330
ОГРНИП – 317774600325230
121471, Москва Можайское шоссе 25
Реквизиты для оплаты:
р/с 401 018 100 452 500 100 41
Получатель: ИНН 7727092173КПП7727011001
УФК по г. Москве
Банк получатель ГУ Банка России
По ЦФО г. Москва
БИК 044525000; КБК18210504030021000110
ОКАТО 45293570000 ОКТМО 45903000
Руководитель: Куканов.А.А
тел.8 (495) 997-90-97, info@express-pol.ru | <http://express-pol.ru> | <http://express-pol.pro> |

Коммерческое предложение по устройству высококачественной цементно-песчаной стяжки механизированным способом.

ИП Куканов. А. А предлагает Вам, устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом на строящихся вашей организацией объектах (прочность не менее М 150).

При работе применяется технология **«полусухой стяжки пола» механизированным способом** которая обладает следующими достоинствами:

- ✓ За счет использования механизации при устройстве стяжки за смену одной бригадой выполняется объем до 250 м²;
- ✓ выполняется армирование фибропропиленовым волокном;
- ✓ передвижение по стяжке возможно через 24 часа, производить отделочные работы через 3 суток
- ✓ стяжка пола выполняется согласно СП 29.13330.2011 « [СНиП 2.03.13-88 Полы](#) »;
- ✓ учитывая высокое качество поверхности стяжки, значительно уменьшаются затраты при последующих работах по монтажу напольных покрытий (стяжка готова к укладке любых напольных покрытий без дополнительного выравнивания –кроме коммерческого линолеума);
- ✓ укладка напольной плитки возможно на 3-4 день после выполнения стяжки (для стяжек до 50мм толщиной) укладка ламината, паркетной доски, паркета, линолеума возможна через 20 – 28 суток (при контроле остаточной влажности);
- ✓ Работы выполняются на оборудовании фирмы "BRINKMANN ESTRICH VOI 450" дизельной версии.
- ✓ Подача раствора по шлангам возможна до 25 этажа

Стоимость с материалами 1м² при объемах от 1000 м² до 3000 м² составит.

Толщина стяжки от 40–80 мм

- **580 рублей без НДС.**

В стоимость 1м² входит:

1. Строительные материалы:

- цемент (М-400 Д0);
- песок (крупный намывной);
- полиэтилен 120 мк;
- полипропиленовое фиброволокно;
- кромочная лента.



Стоимость без материалов 1м² при объемах от 1000 м² до 3000 м² составит.

Толщина стяжки от 40–80 мм

- **320 рублей без НДС.**

Применяется оборудование фирмы "BRINKMANN ESTRICH VOI 450" дизельной версии, дисковая затирочная машина,

2. Расходные материалы и амортизация оборудования.

3. Выполняемые работы и производственные расходы:

- приготовление цементно-песчаного раствора, подача к месту работ и укладка (объемное армирование фиброполипропиленовым волокном из расчета 550 грамм на 1м³);
- установка полипропиленовых вставок (между стяжкой, элементами каркаса здания и ограждающими конструкциями);
- уход за стяжкой;
- нарезка деформационных швов, с расчетом на проектное напольное покрытие;
- геодезическое сопровождение работ;
- подача электричества и воды к месту работы бетононасоса, при условии, что источники электроснабжения и водоснабжения находятся на строительной площадке не более 100 метров от места стоянки оборудования;
- уборка строительного мусора после окончания работ.

4. Возможности:

Мы можем одновременно задействовать 3 пневмонагнетателя на строительной площадке. Производственная сила будет составлять от 700 до 1000 м² готовой поверхности в смену.

С уважением,

Руководитель

Куканов Александр Александрович

тел: +7 495 997-90-97

