

121471, г. Москва Можайское шоссе 25  
8 495 997-90-97, 8 906 771-37-27  
<http://express-pol.ru> [info@express-pol.ru](mailto:info@express-pol.ru)



ИП Куканов.А.А  
ИНН 772792115330  
ОГРНИП – 317774600325230  
121471, Москва Можайское шоссе 25  
Реквизиты для оплаты:  
р/с 401 018 100 452 500 100 41  
Получатель: ИНН 7727092173КПП7727011001  
УФК по г. Москве  
Банк получатель ГУ Банка России  
По ЦФО г. Москва  
БИК 044525000; КБК18210504030021000110  
ОКАТО 45293570000 ОКТМО 45903000  
Руководитель: Куканов.А.А  
тел.8 (495) 997-90-97, [info@express-pol.ru](mailto:info@express-pol.ru) | <http://express-pol.ru> | <http://express-pol.pro> |

**Коммерческое предложение по устройству  
высококачественной цементно-песчаной стяжки  
механизированным способом.**

**ИП Куканов. А. А предлагает Вам, устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом на строящихся вашей организацией объектах (прочность не менее М 150).**

При работе применяется технология **«полусухой стяжки пола» механизированным способом** которая обладает следующими достоинствами:

- ✓ За счет использования механизации при устройстве стяжки за смену одной бригадой выполняется объем до 250 м<sup>2</sup>;
- ✓ выполняется армирование фибропропиленовым волокном;
- ✓ передвижение по стяжке возможно через 24 часа, производить отделочные работы через 3 суток
- ✓ стяжка пола выполняется согласно СП 29.13330.2011 « [СНиП 2.03.13-88 Полы](#) »;
- ✓ учитывая высокое качество поверхности стяжки, значительно уменьшаются затраты при последующих работах по монтажу напольных покрытий (стяжка готова к укладке любых напольных покрытий без дополнительного выравнивания –кроме коммерческого линолеума);
- ✓ укладка напольной плитки возможно на 3-4 день после выполнения стяжки (для стяжек до 50мм толщиной) укладка ламината, паркетной доски, паркета, линолеума возможна через 20 – 28 суток (при контроле остаточной влажности);
- ✓ Работы выполняются на оборудовании фирмы "BRINKMANN ESTRICH VOI 450" дизельной версии.
- ✓ Подача раствора по шлангам возможна до 25 этажа

**Стоимость с материалами** 1м<sup>2</sup> при объемах от 1000 м<sup>2</sup> до 3000 м<sup>2</sup> составит.

Толщина стяжки от 40–80 мм

- **580 рублей без НДС.**

В стоимость 1м<sup>2</sup> входит:

**1. Строительные материалы:**

- цемент (М-400 Д0);
- песок (крупный намывной);
- полиэтилен 120 мк;
- полипропиленовое фиброволокно;
- кромочная лента.



**Стоимость без материалов** 1м<sup>2</sup> при объемах от 1000 м<sup>2</sup> до 3000 м<sup>2</sup> составит.

Толщина стяжки от 40–80 мм

- **320 рублей без НДС.**

Применяется оборудование фирмы "BRINKMANN ESTRICH VOI 450" дизельной версии, дисковая затирочная машина,

**2. Расходные материалы и амортизация оборудования.**

**3. Выполняемые работы и производственные расходы:**

- приготовление цементно-песчаного раствора, подача к месту работ и укладка (объемное армирование фибропропиленовым волокном из расчета 550 грамм на 1м<sup>3</sup>);
- установка полипропиленовых вставок (между стяжкой, элементами каркаса здания и ограждающими конструкциями);
- уход за стяжкой;
- нарезка деформационных швов, с расчетом на проектное напольное покрытие;
- геодезическое сопровождение работ;
- подача электричества и воды к месту работы бетононасоса, при условии, что источники электроснабжения и водоснабжения находятся на строительной площадке не более 100 метров от места стоянки оборудования;
- уборка строительного мусора после окончания работ.

**4. Возможности:**

Мы можем одновременно задействовать 3 пневмонагнетателя на строительной площадке. Производственная сила будет составлять от 700 до 1000 м<sup>2</sup> готовой поверхности в смену.

С уважением,

**Руководитель**

Куканов Александр Александрович

тел: +7 495 997-90-97

